

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ภูเวียง กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน :

วันที่ประมาณราคา : วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ พร.๔ ที่แบบ : จำนวน ๒ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ : วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน / งานอาคาร	๖๕,๒๒๗.๗๕	๑.๓๐๗๔	๘๕,๒๗๘.๗๖	๑. Factor F งานอาคาร ๑.๓๐๗๔ ตามประกาศหลักเกณฑ์การราคา ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามมติ ครม.ฯ					๒. ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน
	เงินไขล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๘๕,๒๗๘.๗๖	
ปรับเป็น				๘๕,๐๐๐.๐๐	(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายสมคิด อนุชน)

นายช่างโยธา ฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเอกสาร พร.๔ และ พร.๕ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อนุมัติ/เห็นชอบ

ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ

๑. (ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชวล เชียงโพธิ์)

ความคิดเห็น.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

.....

๒. (ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(พันจ่าเอกกิตติ ทองชาล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

๓. (ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนภัทร ศิริวงษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

รายการแสดงบัญชีปริมาณงาน

แบบ ป.ร.๔

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ภูเวียง กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ประมาณราคา : วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประมาณราคา โดย : นายสมคิด อุ่นชน นายช่างโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑	งานผนังเบาโครงสร้างอิฐมวลเบา	๑.๑	ผนังยิปซั่ม ขนาด ๙ มม.	๓๘	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	ราคาากลางพาณิชย์
		๑.๒	ไม้ฝาเนื้ออ่อน ๑" X ๖"	๓๐๒	เม.ตร	๓๕.๐๐	๑๐,๕๗๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗,๕๕๐.๐๐	จังหวัดขอนแก่น
		๑.๓	โครงอิฐมวลเบา C ๗๔ X ๓๔ มม. หน้า ๐.๔ มม.	๕๕	เส้น	๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	และบัญชีค่าแรง
		๑.๔	โครงอิฐมวลเบา U ๗๖ X ๓๐ มม. หน้า ๐.๔ มม.	๒๓	เส้น	๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	ของกรมบัญชีกลาง
		งานเชื่อมและประกอบฝ้าเพดาน								
๒	๒.๑	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดคุณภาพเรียบ	๔๘	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
	๒.๒	สว่านตัดฝ้าเหล็ก	๒๗	ตร.ม.	๓๓๓.๓๓	๘๙๙๙.๙๙	๑๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๑๖๙.๙๙	
	๒.๓	สว่านเจาะ	๑	กล่อง	๙๕.๐๐	๙๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๓	งานทาสีฝ้าและผนัง									
	๓.๑	สีพลาสติกชนิดทาภายนอก ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๓๘	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑๙๐๐.๐๐	
๔	งานประตู - หน้าต่าง									
	๔.๑	ประตูบานเปิดคู่วงกบอลูมิเนียมสีเทา ๑.๖๐x๒.๐๐ ม.	๑	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	
	๔.๒	หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์วงกบอลูมิเนียมสีเทา ๐.๗๐x๑.๐๐	๒	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
๕	งานไฟฟ้า									
	๕.๑	ปลั๊กสวิตซ์+สวิตซ์ไฟเตอร์ ขนาด ๓๖-๔๐ วัตต์	๗	ชุด	๑๒๗.๕๗	๘๘๑.๒๙	๑๐๐.๐๐	๗๐๐	๑,๕๘๑.๒๙	
	๕.๒	หลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ แบบยาว ๓๖ วัตต์	๗	ชุด	๕๖.๐๗	๓๙๒.๔๙	๑๐๐.๐๐	๗๐๐	๑,๐๙๒.๔๙	
	รวมยอดยกไป					๕๒,๘๐๐.๓๙		๑๙,๔๓๐.๐๐	๖๒,๒๓๐.๓๙	

รายการแสดงบัญชีปริมาณงาน

แบบ ป.ร.๕

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ภูเวียง กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ประมาณราคา : วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประมาณราคา โดย : นายสมคิด อนุชน นายช่างโยธาฯ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	รวมยอดยกมา				๕๒,๘๐๐.๓๙		๑๙,๕๓๐.๐๐	๖๒,๓๓๐.๓๙	
	๕.๓ โคมดาวไลท์ ๙ วัตต์	๔	ชุด	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	ราคาากลางพาณิชย์
	๕.๔ สายไฟฟ้า VAF ๒ x ๑.๕ ตร.มม.	๒๐	เมตร	๑๓.๐๐	๒๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	จังหวัดขอนแก่น
	๕.๕ สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	๗	ชุด	๒๘.๐๕	๑๙๖.๒๘	๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔๗๖.๒๘	และบัญชีค่าแรง
	๕.๖ ตู้เบรกแบบ ๒ ขา	๒	ชุด	๒๘.๐๕	๕๖.๐๘	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๕๖.๐๘	ของกรมบัญชีกลาง
	๕.๗ ชุดสะพานไฟฟ้า	๑	ชุด	๑๔๕.๐๐	๑๔๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	
	รวมยอดที่ยกมา รวม				๕๓,๘๑๗.๗๕		๒๑,๔๓๐.๐๐	๖๕,๒๔๗.๗๕	
	(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน) รวมทั้งสิ้น							๖๕,๒๔๗.๗๕	